

ASSUNTO: Solicitação de Cotação/Proposta
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 188/2025

1- OBJETO: EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS E APROVADOS NA ETAPA ANTERIOR, DESTINADO À ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO-SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA – GAMA.

A Guarda Municipal de Americana – GAMA solicita Cotação/Proposta, para aquisição do objeto acima, conforme segue abaixo

Proponente: _____
CNPJ/CPF _____
Endereço: _____
Bairro: _____
CEP: _____
Cidade: _____
Estado: _____
Telefone: _____
e-mail: _____

Item	Descrição	Unidade/ medida	Qtde	Valor Unitário	Valor total
Item	Descrição	Unidade	Quantidade		
1	Cabo de cobre nu Ø 50 mm² – 7 fios x Ø 3 mm (NBR 6524) – TEL 5750 – marca Termotécnica ou similar	mt	700		
2	Cabo de cobre isolado 16 mm² – 750 V – verde	mt	30		
3	Haste de aterramento cobreada – alta camada Ø 5/8" x 2,40 m (NBR 13571) – TEL 5814 – marca Termotécnica ou similar	pç	55		
4	Abraçadeira tipo cunha 1" – TEL 095 – marca Termotécnica ou similar	pç	150		
5	Eletroduto PVC 1" – barra com 3 m – TEL 5501 – marca Termotécnica ou similar	br	50		
6	Caixa de inspeção em Poliuretano ou alumínio – TEL 541 (Poliuretano) ou TEL 540 – marca Termotécnica ou similar	pç	50		
7	Presilha em latão para cabo de 35–50 mm² – TEL 745 – marca Termotécnica ou similar	pç	50		
8	Fita perfurada de latão niquelado para uso externo – rolo 3 m – TEL 751 – marca Termotécnica ou similar	rl	2		

9	Terminal olhal estanhado de compressão p/ cabo 50 mm ² – TEL 5150 – marca Termotécnica ou similar	pç	150		
10	Fita isolante – preta	rl	5		
11	Bucha de nylon com parafuso S-6	pç	500		
12	Bucha de nylon com parafuso S-8	pç	200		
13	Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" – TEL 771 ou similar	mt	350		
14	Caixa de equipotencialização 380 × 320 × 175 mm (uso externo) – TEL 903 ou similar	pç	2		
15	Materiais para soldas exotérmicas (moldes, cartuchos, alicates, ignitores, escovas, discos, luvas para cravar hastes e limpadores de molde)	vb	1		
16	Miscelâneos (parafusos para conexão em cobertura, estruturas metálicas etc.; materiais a definir pela instaladora)	vb	1		
17	Serviços complementares de alvenaria e recomposição estrutural necessários à instalação do SPDA	vb	1		
18	Despesas operacionais e logísticas – descarte de resíduos, transporte, locação de caçamba e limpeza final	vb	1		
19	Testes e medições de continuidade elétrica e resistência de aterramento, com emissão de relatório técnico e laudo de conformidade	vb	1		
20	Responsabilidade técnica de execução (ART), relatório fotográfico, as built e documentação de encerramento da obra	vb	1		
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					

Condição de pagamento: Conforme TR

Nome:

RG/CPF ou CNPJ

Data: ____/____/____